

Утверждаю

*Заведующий МДОУ №134
А.В. Афонин*



Ведомость объемов работ

на ремонт пищеблока в здании МДОУ №134, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, 18/1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Кухня				
Демонтажные работы				
Потолок				
1	Очистка поверхностей потолка от старой масляной краски и шпаклевочного слоя до поверхности плит перекрытия	м ²	53,15	
2	Расшивка швов между плитами	мп	34,01	
Стены				
3	Разборка облицовки стен из плитки	м ²	70,6	
4	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м ²	93	
5	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт/м ²	2/3,32	
6	Очистка дверных откосов от масляной краски	м ²	0,78	
7	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м ²	2/5	
8	Демонтаж деревянной подоконной доски	м ²	1,7	
9	Демонтаж металлического отлива	мп/м ²	4,25/0,64	
10	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных оконных откосов	м ²	1,07	
Полы				
11	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м ²	48,55	
12	Демонтаж стяжки, толщиной до 50 мм	м ²	48,55	
13	Демонтаж металлических сливных воронок	шт	3	
Оборудование				
14	Демонтаж трубопровода системы вентиляции (160x160 мм - 3,8 мп; 250x250 мм - 11,56 мп)	мп/тн	15,36/ 0,055	с сохранением материала
15	Очистка трубопровода системы вентиляции от старой масляной краски	м ²	13,9	
Монтажные работы				
Потолок				
16	Заделка швов сухими смесями	м.п.	34,01	

17	Грунтовка поверхностей потолка	м ²	53,15	
18	Сплошное выравнивание поверхности потолка сухими смесями (Vetonit KR)	м ²	53,15	
19	Грунтовка поверхности потолка (Ceresit CT17)	м ²	53,15	
20	Окраска поверхности потолка масляной краской за два раза	м ²	53,15	
Стены				
21	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором по металлической сетке (тол=50 мм)	м ²	93	
22	Грунтовка поверхности стен	м ²	33,15	
23	Шпаклевка поверхностей стен (тол=2 мм)	м ²	33,15	
24	Окраска стен масляной краской за два раза	м ²	33,15	
25	Облицовка стен керамической плиткой (200х300 мм)	м ²	59,85	
26	Установка дверного блока "Капель" (композитный, влагостойкий, 830х2030 мм)	шт/м ²	1/1,69	
27	Установка дверного блока "Капель" (композитный, влагостойкий, 820х2000 мм)	шт/м ²	1/1,64	Раздаточное окно: 600х1100 Подоконник: 600х300
28	Ремонт дверных откосов сухими смесями (в связи с образованием ковин и сколов при очистке, Vetonit KR)	м ²	0,78	
29	Грунтовка поверхности откосов (Ceresit CT17)	м ²	0,78	
30	Шпаклевка поверхностей откосов (тол=2 мм)	м ²	0,78	
31	Окраска поверхностей дверных откосов масляной краской за два раза	м ²	0,78	
32	Установка оконного блока из ПВХ профиля, трехстворчатое, 1 откидная створка с регулируемым углом открывания, 2 камерный стеклопакет (размер 2100х1150 мм), москитная сетка (размер 600х1050 мм)	шт/м ²	2/4,83	
33	Облицовка внутренних откосов сайдингом толщиной 10 мм	м ²	4	
34	Монтаж подоконной ПВХ-доски, толщиной 500 мм	мп/м ²	4,2/2,1	
35	Монтаж металлического оцинкованного, крашеного отлива, толщиной 0,5 мм	мп/м ²	4,2/0,84	
36	Штукатурка поверхностей наружных оконных откосов сухими смесями	м ²	1,07	
37	Окраска поверхностей наружных оконных откосов акриловой фасадной краской за два раза	м ²	1,07	
38	Установка стартового профиля (25 мм)	мп	8,8	

39	Установка финишного профиля (25x50 мм)	мп	8,8	
40	Установка кромочных ПВХ-уголков на дверные откосы (15x15 мм)	мп	9,71	
Пол				
41	Устройство выравнивающей ц/п стяжки пола, толщина 50 мм (сетка оцинкованная 100x100x3 мм)	м ²	49,2	
42	Облицовка пола керамической плиткой (300x300 мм)	м ²	49,2	
43	Установка металлических оцинкованных трапов (200x200 мм)	шт	3	
Оборудование				
44	Окраска трубопровода системы вентиляции масляной краской за два раза		13,9	
45	Монтаж трубопровода системы вентиляции (160x160 мм - 3,8 мп; 250x250 мм - 11,56 мп)	мп/тн	15,36/ 0,055	б/у
Прочие работы				
46	Погрузка строительного мусора вручную и вывоз автосамосвалами на расстояние до 15 км	тн	13,35	

Составил: инженер МБУ "УКС"

Сергеев В.С.